



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสำราญ อบอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน (M๖๘๑๐๐๐๐๙๖๓๐) ลงวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๘๑๐๐๐๓๑๓๖๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) หมู่ที่ ๑ บ้านสะโน ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์(บ้านสะโน-จิก)ผิวจราจรแบบAsphaltic Concrte กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๘๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	๔,๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๘

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสระโน ตำบลสระโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (บ้านสระโน - บ้านจิก)
เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโน
ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระโน
ปริมาณงาน ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrte กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,385.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,925.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น x: 387432 จุดเริ่มสิ้นสุด x: 388716
 y: 1669369 y: 1669092

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								*ข้อ 1,2 ไร่ค่า K
	- งานผิวจราจรลาดยางหนา 5 ซม. พร้อมชนทั้ง	ตร.ม.	6,925.00	16.40	113,570.00	1.3642	22.37	154,932.19	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								*ข้อ 3 ไร่ค่า K
	- งาน Pavement In Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	6,925.00	79.18	548,321.50	1.3642	108.02	748,020.19	
	- งาน Prime Coat	ตร.ม.	6,925.00	39.78	275,476.50	1.3642	54.27	375,805.04	
	งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrte	ตร.ม.	6,925.00	313.72	2,172,481.14	1.3642	427.97	2,963,698.77	
	งานโหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrte	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	311.63	280.00	87,255.00	1.3642	381.98	119,033.27	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	การจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	LS	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานคันทางงานทาง (1)				3,197,104.14	1.3642	-	4,361,489.47	
	ข. งานวางท่อระบายน้ำ								
	รวมค่างานคันทางงานวางท่อระบายน้ำ (2)				-			-	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							4,361,489.47	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)							4,361,000.00	
①	ผลรวมค่าจ้างเหมางานก่อสร้างทาง					-		3,197,104.14	
②	ผลรวมค่าจ้างเหมางานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					-		0.000	
③	ผลรวมค่าจ้างเหมางานก่อสร้างท่อเหลี่ยมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					-		0.000	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					-		1.3642	
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					-		0.000	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(③ \div ((① \times ④) + (② \times ⑤))]$					-		1.000	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ $\times$ ⑥					-		1.3642	
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ $\times$ ⑥					-		0.000	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายการคำนวณ

(นายเรวัช คำคุณ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจทาน

(นายวิระศักดิ์ สำนักนิตย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายศิริพงษ์ แดงบุญเลิศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสำราญ ออบุ่น)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโน